

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โทร. 077-873502

แบบ ปร. 4

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3)

แผ่นที่ 1/5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เสนอราคา เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	-						
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม					
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	37.00	ลบ.ม.					
	รวม 1	-						
2	งานโครงสร้าง	-						
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	85.00	ลบ.ม.					
2.2	คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.					
2.3	ทราบหยาบ	71.00	ลบ.ม.					
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	14.00	เส้น					
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	339.00	เส้น					
2.6	เหล็ก RB 6 มม.	690.00	เส้น					
2.7	ลวดผูกเหล็ก	143.00	กก.					
2.8	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	365.00	ลบ.ฟ.					
2.9	ไม้คร่าวัดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	110.00	ลบ.ฟ.					
2.10	ตะปู	92.00	กก.					
	รวม 2	-						
3	งานโครงสร้างหลังคา	-						
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีแดง	1,105.00	แผ่น					
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335.00	แผ่น					
3.3	ครอบสามทาง	5.00	แผ่น					
3.4	ครอบทางมน	10.00	แผ่น					
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28.00	ท่อน					
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โทร. 077-873502
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 เสนอราคา เมื่อวันที่

แบบ ปร. 4
 แผ่นที่ 2/5

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	-						
3.6	ท่อเหล็กกลมกลางขนาด 01 1/2 นิ้ว	36.00	ท่อน					
	หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	-						
3.7	เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	30.00	ท่อน					
	ยาว 6.00 ม.	-						
3.8	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	107.00	ท่อน					
	ยาว 6.00 ม.	-						
3.9	เชิงชายไม้ 8 นิ้ว สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	ม.					
3.10	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	ม.					
3.11	แผ่นกันหยกยาว 0.60 ม./แผ่น	210.00	แผ่น					
3.12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28.00	ม.					
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม					
3.14	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	5,457.80	กก.					
	พร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	-						
	รวม 3	-						
4	งานฉาบพื้น	-						
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด	297.00	ตร.ม.					
	12 x 12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	-						
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด	23.00	ตร.ม.					
	8 x 8 นิ้ว	-						
4.3	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188.00	ตร.ม.					
	รวม 4	-						
5	งานผนัง	-						
5.1	ผนังก่ออิฐมวลคูณครึ่งแผ่น	326.00	ตร.ม.					
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โทร. 077-873502

แบบ ปร. 4

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สท.ศพด.3)

แผ่นที่ 3/5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เสนอราคา เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	-						
5.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700.00	ตร.ม.					
5.3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	47.00	ตร.ม.					
5.4	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	234.00	ม.					
	รวม 5	-						
6	งานฝ้าเพดาน	-						
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	-						
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	248.00	ตร.ม.					
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ	-						
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	68.00	ตร.ม.					
6.3	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง	-						
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 3 นิ้ว	122.00	ตร.ม.					
	รวม 6	-						
7	งานสี	-						
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	1,016.00	ตร.ม.					
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	154.00	ตร.ม.					
	รวม 7	-						
8	งานประตู - หน้าต่าง	-						
8.1	ป.-1	3.00	ชุด					
8.2	ป.-2	5.00	ชุด					
8.3	ป.-3	5.00	ชุด					
8.4	น.-1	18.00	ชุด					
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โทร. 077-873502

แบบ ปร. 4

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3)

แผ่นที่ 4/5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เสนอราคา เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	-						
8.5	น.-2	4.00	ชุด					
	รวม 8	-						
9	งานสุขภัณฑ์	-						
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด					
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด					
9.3	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด					
9.4	กระจกเงา	4.00	ชุด					
9.5	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตกกลิน	5.00	ชุด					
	รวม 9	-						
10	งานระบบไฟฟ้า	-						
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์	38.00	ชุด					
	2 x 36 W (อกไก่)	-						
10.2	ตู้ควบคุม(แบบมีเซฟตี้ตัว 63A 8 ช่อง)	2.00	ชุด					
10.3	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	18.00	ชุด					
10.4	ปลั๊กกราวด์คู่(ชนิดฝังผนัง)	9.00	ชุด					
10.5	หน้ากาก+บ็อกฝัง	18.00	ชุด					
10.6	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม					
10.7	ไฟฉุกเฉิน	2.00	ชุด					
10.8	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	8.00	ชุด					
10.9	ท่อ UPVC ขนาด 20 mm (สีขาว)	30.00	ท่อน					
10.10	ท่อ UPVC ขนาด 25 mm (สีขาว)	10.00	ท่อน					
10.11	กล่องพักสาย+คอนเน็กเตอร์+ข้องอ	30.00	ตัว					
10.12	หลักกราวด์ทองแดงขนาด 1.2 เมตร	2.00	อัน					
	รวม 10	-	-					
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โทร. 077-873502
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 เสนอราคา เมื่อวันที่

แบบ ปร. 4
 แผ่นที่ 5/5

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	-						
11	งานระบบสุขาภิบาล	-						
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด					
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน 50 ลิตร	1.00	ชุด					
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด					
11.4	บ่อบัก คสล.	8.00	บ่อ					
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	40.00	ม.					
11.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม					
	รวม 11	-						
12	งานอื่นๆ	-						
12.1	ราวระเบียง + ราวบันไดสแตนเลส	24.00	ม.					
12.2	บังเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	122.00	ม.					
12.3	ค่าทดสอบ การรับน้ำหนักของดิน	1.00	จุด					
	รวม 12	-						
		-						
		-						
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง	-						
	FACTOR F 1.2702	-						
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	-						
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ	-						
		-						
		-						
		-						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							



|

|

|

0

-

|

