

แบบสรุปราคางาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

แผ่น 1

โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน : กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,076 เมตร หนา 4 ซม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 8,608 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

วันที่ 6 ตุลาคม 2558

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
				ต่อหน่วย			คูณ Fn	
1	งานกรุยทาง							
1.1	งานกรุยทาง(ใช้ค้ำงานถ่างปาซุดต่อขนาดเบา)	ตร.ม.	2,152.00	1.40	3,013	1.3784	1.93	4,152.84
2	งานพื้นทางหินคลุก							
2.1	ซุดรื้อพื้นทางเดิมและบดทับ (ลึก10ซม.)	ตร.ม.	8,608.00	11.55	99,422	1.3784	15.92	137,043.84
2.2	งานเสริมพื้นทางหินคลุกหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	240.00	616.97	148,073	1.3784	850.43	204,103.55
3	งานราดยางไพรม์โค้ด							
3.1	ราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	8,608.00	30.80	265,142	1.3784	42.46	365,472.06
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	6,456.00	218.86	1,412,963	1.3784	301.68	1,947,628.81
5	งานไหล่ทาง							
5.1	ไหล่ทางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,152.00	216.28	465,441	1.3784	298.12	641,564.08
6	งานตีเส้นจราจร							
6.1	สีขาวทึบ 2 ช้าง	ตร.ม.	215.20	280.00	60,256	1.3784	385.95	83,056.87
6.2	สีเหลือง เส้นกลาง	ตร.ม.	71.73	280.00	20,085	1.3784	385.95	27,685.62
					2,474,396.16	1.3784		3,410,707.67
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	3,000				3,000.00
	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงาน	ป้าย	1.00	1,000				1,000.00
								3,414,707.67
<b>รวมราคากลางค่าก่อสร้าง</b>								<b>3,414,700.00</b>

งบประมาณ 3,390,700.00

ราคากลาง **3,414,700.00**

ส่วนต่างระหว่างงบประมาณกับราคากลาง 24,000.00

สูงกว่างบประมาณคิดเป็นร้อยละ (%) 0.71