

แบบสรุปราคากลางงาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

แผ่น 1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาอุทิศ

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,603 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
				ต่อหน่วย			คูณ Fn		
1	งานถางป่าขุดตอ								
1.1	ขนาดกลาง	ตร.ม.	800.00	3.74	2,992	1.4019	5.24	4,194.48	
2	ท่อระบายน้ำคสล.(ชั้น3)								
2.1	ขุดหรือท่อระบายน้ำคสล. ศกขนาด 0.40x1.00 ม.	ม.	8.00	23.33	187	1.4019	32.71	261.66	
2.2	ขุดหรือท่อระบายน้ำคสล. ศกขนาด 0.60x1.00 ม.	ม.	7.00	40.88	286	1.4019	57.32	401.21	
2.3	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ศกขนาด 0.40x1.00 ม.	ม.	23.00	573.71	13,195	1.4019	804.28	18,498.40	
2.4	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ศกขนาด 0.60x1.00 ม.	ม.	7.00	990.27	6,932	1.4019	1,388.27	9,717.86	
2.5	งานทำแผงปากท่อ ศกขนาด0.40x1.00ม. แบบ1แถว	EACH	2.00	2,598.48	5,197	1.4019	3,642.81	7,285.63	
2.6	งานทำแผงปากท่อ ศกขนาด0.60x1.00ม. แบบ1แถว	EACH	1.00	6,108.83	6,109	1.4019	8,563.96	8,563.96	
3	งานขุดหรือคั่นทางและบดทับ								
3.1	ชั้นรองพื้นทางลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	1,603.00	11.00	17,633	1.4019	15.42	24,719.70	
4	งานพื้นทาง								
4.1	ทรายรองพื้นทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	80.15	360.00	28,854	1.4019	504.68	40,450.42	
5	งานผิวทาง								
5.1	ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,603.00	349.00	559,447	1.4019	489.26	784,288.75	
5.2	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (Expansion Joint)	เมตร	16.00	131.36	2,102	1.4019	184.15	2,946.39	
5.3	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Contraction Jion)	เมตร	148.00	115.04	17,025	1.4019	161.27	23,867.80	
5.4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Longitudinal Jion)	เมตร	400.00	40.89	16,356	1.4019	57.32	22,929.20	
6	งานไหล่ทางหินคลุก								
6.1	ไหล่ทางถมหินคลุก	ลบ.ม.	24.00	670.00	16,080	1.4019	939.27	22,542.55	
7	งานเครื่องหมายผิวทางและไหล่ทาง								
7.1	ป้ายชื่อซอย น-4	ป้าย	1.00	9,640.00	9,640	1.4019	13,514.32	13,514.32	
					702,034.64	1.4019	-	984,182.36	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000	3,000			3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ				705,034.64			987,182.36	
	คิดให้เป็นค่าก่อสร้าง								987,000.00


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ที่ 37/2561 ลงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบราคากลางที่กำหนด พร้อมได้ลงชื่อ

เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวนะ มากศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(2)ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =
(3)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =
(4)ค่า Factor F งานทาง = 1.4019
(5)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม =
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวภักดิ์ฤทัย มีศรี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

705,034.64
=
=
1.4019
=
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน