

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ ๘ บ้านหาดตุ่น ตำบลปากจั่น (ตอน ๑)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ ๘ บ้านหาดตุ่น ตำบลปากจั่น (ตอน ๑)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๔,๖๒๘.๔๗ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน แสดงปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวพรนภา เอ็งฉ้วน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวอมรรัตน์ เวชประสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ขยายแนวท่อส่งน้ำระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 8 บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหาดตุ่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

(สุดท้าย) 1.งานขยายแนวเขตท่อประปา

1.1 ขุดวางท่อ PVC (ชั้น 8.5) Ø 3 " ยาว 800 เมตร พร้อมงานประตุน้ำ ฯ ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบจำนวน 1 ชุด

ท่อ PVC (ชั้น 8.5) Ø 2 " ยาว 3,120 เมตร พร้อมงานประตุน้ำ ฯ ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบจำนวน 3 ชุด

2 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จตามแบบและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น กำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง


กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากจั่น ที่ 342/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพรนภา เอ็งฉ้วน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ เวชประสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปผลการคำนวณราคาก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง งานชลประทาน

ชื่อโครงการ : ขยายแนวท่อส่งน้ำระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L ตามบัญชีวิศวกรรมไทย หมู่ที่ 8 บ้านหาดต้น ตำบลปากจั่น (ตอน 1)
 ปริมาณงาน : ยาว 3.920 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 บ้านหาดต้น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 แบบเลขที่

จำนวน 7 แผ่น




แบบสรุปราคาก่อสร้างชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ค่ารวมราคาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน งานขุดดิน ,งานท่อฯ ,งานประตุน้ำและบ่อพักพร้อมฝาปิด , งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ	318,477.61	1.3716	436,823.89	
2	งานท่อและอุปกรณ์จัดซื้อ	7,294	1.07000	7,805	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้		5%		
	- เงินประกันผลงานหัก		0%		
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7%		
	- รวมราคางานก่อสร้าง			444,628.47	ระยะเวลาดำเนินงาน
สรุป	- ราคากลาง			444,628.47	90 วัน
(ตัวอักษร)		สี่แสนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์			
เฉลี่ยค่างานเมตรละ		113 บาท/เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ที่ 342/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวพรนภา เอ็งฉ้วน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวอมรรัตน์ เวชประสิทธิ์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน


แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน แสดงปริมาณงานและราคา


โครงการ/งานก่อสร้าง: ขยายแนวท่อส่งน้ำระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 8 บ้านหาดต้น ตำบลปากจั่น (ตอน 1)
 ปริมาณงาน : ยาว 3,920 เมตร


แบบ ป.ร.4
 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 บ้านหาดต้น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 คำนวณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)				
1.1	งานขุดดิน	627.20	ลบ.ม.	21.29	13,353.09	1.3716	29.20	18,315.10	
2	งานท่อ PCV (ชั้น 8.5) (ยาว 3,920 เมตร)	800.00	เมตร	124.70	99,762.59	1.3716	171.04	136,834.37	
2.1	ท่อ PVC (ชั้น 8.5) Ø 3 นิ้ว ชนิดบานหัว	3,120.00	เมตร	57.23	178,548.07	1.3716	78.49	244,896.53	
2.2	ท่อ PVC (ชั้น 8.5) Ø 2 นิ้ว ชนิดบานหัว	1.00	ชุด	10,127.37	10,127.37	1.3716	13,890.70	13,890.70	
2.3	ประตุน้ำทองเหลืองลิ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	3.00	ชุด	4,288.15	12,864.44	1.3716	5,881.62	17,644.87	
2.4	ประตุน้ำทองเหลืองลิ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	1.00	ป้าย	3,822.05	3,822.05	1.3716	5,242.32	5,242.32	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ								
3.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ								
4	รวมค่างานขุดดิน ,งานท่อฯ ,งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ				318,477.61			436,823.89	
4.1	งานท่อและอุปกรณ์จัดซื้อ								
4.1	ท่อ PVC (ชั้น 8.5) Ø 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	10.00	ท่อน	45.00	450.00	1.0700	48.15	481.50	
4.2	ฝาครอบท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	78.00	อัน	5.00	390.00	1.0700	5.35	417.30	
4.3	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว	1.00	อัน	174.00	174.00	1.0700	186.18	186.18	
4.4	ฝาปิดท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว	1	อัน	64.00	64.00	1.0700	68.48	68.48	
4.5	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว ลด ขนาด 2 นิ้ว	1	อัน	64.00	64.00	1.0700	68.48	68.48	
4.6	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.00	อัน	30.00	90.00	1.0700	32.10	96.30	
4.7	ฝาครอบท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	2	อัน	28.00	56.00	1.0700	29.96	59.92	
4.8	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว ลด ขนาด 1/2 นิ้ว	78	อัน	77.00	6,006.00	1.0700	82.39	6,426.42	
	รวมงานท่อและอุปกรณ์จัดซื้อ				7,294.00			7,804.58	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ				325,771.61				
	ค่าจ้างก่อสร้างทั้งโครงการ							444,628.47	
								444,628.47	

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวพรนภา เอ็งสุวรรณ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานโยบาย
 (นางสาวอรรัตน์ เวชประสิทธิ์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวอรรัตน์ เวชประสิทธิ์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน