

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมพอล่างขอย 1 (ร.ถ. 25 - 0017) หมู่ ที่ 10 ตอน 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหลุมพอล่าง ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบรูปร่างการก่อสร้าง

จำนวน 12 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 (ก) ที่แบบ


จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F.	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ	
1.	งานทาง	659,912.95	1.3984	922,822.26		
2	งานสะพาน					
3	งานท่อเหลี่ยม					
เงินไขการใช้ Factor F						
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %					
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมราคากลางค่าก่อสร้าง				922,822.26	ระยะดำเนินการ 120 วัน	
(เก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)				ยอดสุทธิ	922,822.26	ระยะดำเนินการ เดือน
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/ปริมาณงาน		1,200.00 ตารางเมตร				
เฉลี่ยค่าประมาณราคา		769.02 บาท/ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ที่ 386/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางพรภา เอ็งฉ้วน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวอมรรรัตน์ เวชประสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมพอส่าง ซอย 1 (ร.น. 25 - 0017) หมู่ 10 ตอน 2

แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหลุมพอส่าง ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบรูปรายการ จำนวน

13 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางวัสดุหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา		Fn	ราคาต่อหน่วย		ราคาก่อสร้าง
				ต่อหน่วย	ราคาทุน		คูณ Fn		
1	งานดิน								
1.1	งานวางป่าและขุดตอ								
1.1(1)	งานวางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	600.00	1.85	1,110.00	1.3984	2.59	1,552.22	
2	งานรื้อชั้นทางและพื้นทาง								
2.1	งานโหล่ทาง								
2.1(1)	งานโหล่ทางวัสดุหินลูกรังหนา 15 ซม.ข้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม./หลวม	45.00	226.00	10,170.00	1.3984	316.04	14,221.73	
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
2.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม./หลวม	60.00	647.00	38,820.00	1.3984	904.76	54,285.89	
2.2(2)	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,200.00	15.62	18,744.00	1.3984	21.84	26,211.61	
3	งานผิวทาง								
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์แลนซีเมนต์คอนกรีต								
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,200.00	417.00	500,400.00	1.3984	583.13	699,759.36	
3.1(2)	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	158.00	1,896.00	1.3984	220.95	2,651.37	
3.1(3)	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	เมตร	115.20	144.00	16,588.80	1.3984	201.37	23,197.78	
3.1(4)	รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	300.00	48.00	14,400.00	1.3984	67.12	20,136.96	
4	งานโครงสร้าง								
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1.1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ชั้น 3)	เมตร	16.00	1,020.00	16,320.00	1.3984	1,426.37	22,821.89	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
5.1	โครงสร้างเบ็ดเตล็ด								
5.1.1	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-Ø 0.60 เมตร	EACH	4.00	7,447.11	29,788.42	1.3984	10,414.03	41,656.13	
5.2	งานป้าย								
5.2.1	ป้ายแนะนำชื่อซอย แบบ น-6	ป้าย	1.00	5,640.00	5,640.00	1.3984	7,886.98	7,886.98	
5.2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	3,635.72	3,635.72	1.3984	5,084.19	5,084.19	
5.2.3	หลักนำโค้งบอกตำแหน่งท่อระบายน้ำ คสล.	หลัก	4.00	600.00	2,400.00	1.3984	839.04	3,356.16	
รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ						659,912.95		922,822.26	
คิดให้เป็นค่าก่อสร้าง								922,822.26	

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	659,912.95
(2)ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
(3)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
(4)ค่า Factor F งานทาง	=	1.3984
(5)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	=	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพรนภา เอ็งฉ้วน)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ เวชประสิทธิ์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมพอส่าง ซอย 1 (ร.น.ถ. 25 - 0017) หมู่ 10 ตอน 2
สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 10 บ้านหลุมพอส่าง ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร


งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

(งวดที่สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. ปักป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 1 ป้าย
 2. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ชั้น 3)
 3. งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา ,งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (ชั้นพื้นทางหินคลุก)
 4. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ,งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
 5. งานไหล่ทางวัสดุดินลูกรังหนา 15 ซม.ข้างละ 0.50 เมตร , กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1- Ø 0.60 เมตร
 6. ป้ายแนะนำชื่อซอย แบบ น-6 ,หลักนำโค้งบอกตำแหน่งท่อระบายน้ำ คสล. ,
4. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จตามรูปแบบ รายละเอียด ที่ อดต.ปากจั่น กำหนด แล้วเสร็จ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ทุกประการ


ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางพนภา เอ่งฉ้วน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ เวชประสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน