

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนปากจั่นวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากจั่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ลักษณะงาน ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่อบต.ปากจั่นกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสนะ มากศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวภัทรฤทัย มีศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการ
 - ๖.๓ นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโรงเรียนปากจั่นวิทยา
ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีปริมาณงานก่อสร้างไหล่ทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 1/2560 จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทูล | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 160,568.94 | 1.4019 | 225,101.60 | |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 3,000.00 | | 3,000 | |
| | เงื่อนไขการใช้ Factor F | | | | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | | | |
| | - เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | | | |
| สรุป | - รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 228,101.60 | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| | - ราคาค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน | | | 228,000.00 | 60 วัน |
| (ตัวอักษร) | | | | | สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน |

เฉลี่ยค่างานตารางเมตรละ

691 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ปากจั่น ที่ 16/2560 ลงวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบราคากลางที่กำหนดพร้อมได้ลงชื่อ เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสวนะ มากศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวภัทฤทัย มีศิริ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

แผ่น 1

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

โครงการ ก่อสร้างโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโรงเรียนปากจั่นวิทยา


ปริมาณงาน : กว้าง 0.50 เมตร ยาว 660 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณงานเสริมโหล่ทางคสลไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง |
|-----|---|-------|--------|----------|------------|--------|--------------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | | | คูณ Fn | |
| 1 | งานถ่างป่าขุดต่อ | | | | | | | |
| 1.1 | ขนาดเบา | ตร.ม. | 602.00 | 1.74 | 1,047 | 1.4019 | 2.44 | 1,468.46 |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| 2.1 | ขุดดินปรับระดับ | ลบ.ม. | 92.40 | 40.18 | 3,712 | 1.4019 | 56.32 | 5,204.41 |
| 3 | งานฉาบทางคอนกรีต | | | | | | | |
| 3.1 | งานทรายหยาบรองพื้นทาง | ลบ.ม. | 16.50 | 600.00 | 9,900 | 1.4019 | 841.14 | 13,878.81 |
| 3.2 | ผิวพื้นโหล่ทางคอนกรีตหนา 15 ซม. | ตร.ม. | 330.00 | 346.86 | 114,464 | 1.4019 | 486.26 | 160,467.27 |
| 3.3 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (Expansion Joint) | เมตร | 3.30 | 97.16 | 321 | 1.4019 | 136.21 | 449.48 |
| 3.4 | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Contraction Jion) | เมตร | 30.20 | 104.42 | 3,153 | 1.4019 | 146.38 | 4,420.80 |
| 3.5 | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Longitudinal Jion) | เมตร | 660.00 | 23.04 | 15,206 | 1.4019 | 32.30 | 21,317.85 |
| 4 | งานหินคลุกปิดขอบข้าง | | | | | | | |
| 4.1 | หินคลุก (ข้างละ 0.20 เมตร) | ลบ.ม. | 19.80 | 644.67 | 12,764 | 1.4019 | 903.76 | 17,894.50 |
| | | | | | 160,568.94 | 1.4019 | - | 225,101.60 |
| | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ป้าย | 1.00 | 3,000 | | | | 3,000.00 |
| | | | | | | | | 228,101.60 |
| | | | | | | | | 228,000.00 |

รวมราคากลางค่าก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายสนะ มากตรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาวกัทิรฤทัย มีศิริ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

**โครงการก่อสร้างโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กชอยโรงเรียนปากจั่นวิทยา หมู่ที่ 1
ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง**

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
(สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการปักป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงานจำนวน 1 ป้าย
งานวางป้ายติดขอขนาดเบา ,งานชุดติดตั้ง
งานก่อสร้างโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณงานโหล่ทางคสล. ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ,งานหินคลุกปิดขอบข้างโหล่ทาง
พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย
รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายสมณะ มากศรี)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากจั่น ที่ 12/2560 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมณะ มากศรี)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัทรฤทัย มีศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

