

แบบสรุปราคากลางงาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหาญหนุน

แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 17/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน : ผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุหินคลุกกว้างข้างละ 0.40 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
				ต่อหน่วย			คูณ Fn	
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดตอ							
1.1(1)	งานถมป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	300.00	1.74	522	1.4019	2.44	731.79
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานไหล่ทาง							
2.1(1)	งานไหล่ทางวัสดุหินคลุกหนา 15 ซม. กว้างข้างละ 0.40 เมตร	ลบ.ม.	18.00	781.00	14,058	1.4019	1,094.88	19,707.91
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	427.00	12,810	1.4019	598.61	17,958.34
2.2(2)	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (ชั้นรองพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	600.00	14.00	8,400	1.4019	19.63	11,775.96
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	600.00	349.00	209,400	1.4019	489.26	293,557.86
3.1(2)	รอยต่อเฝือขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	เมตร	6.00	117.00	702	1.4019	164.02	984.13
3.1(2)	รอยต่อเฝือหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	เมตร	54.00	104.00	5,616	1.4019	145.80	7,873.07
3.1(3)	รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	150.00	41.00	6,150	1.4019	57.48	8,621.69
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000	1.0000	3,000.00	3,000.00
รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ					260,658.00			364,210.75
คิดให้เป็นค่าก่อสร้าง								360,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ที่ 464/2562 ลงวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบราคากลางที่กำหนด พร้อมได้ลงชื่อ เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายเกียรติศักดิ์ เดิมพร้อม) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวสาวิศา แก้วเมฆ) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวปราณี รัตนเทพ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 260,658.00

(2)ผลรวมค่างานดินทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =

(3)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =

(4)ค่า Factor F งานทาง = 1.4019

(5)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม =