

แบบสรุปราคากลางงาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

แผ่น 1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายน้ำล้น

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,617 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
				ต่อหน่วย			คูณ Fn		
1	งานถางป่าขุดตอ								
1.1	ขนาดเบา	ตร.ม.	800.00	1.76	1,408	1.4019	2.47	1,973.88	
2	ท่อระบายน้ำคสล.(ชั้น3)								
2.1	ขุดหรือท่อระบายน้ำคสล. ศกขนาด 0.40x1.00 ม.	ม.	8.00	23.33	187	1.4019	32.71	261.66	
2.2	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ศกขนาด 0.40x1.00 ม.	ม.	16.00	573.33	9,173	1.4019	803.75	12,859.98	
3	งานขุดหรือคั่นทางและบดทับ								
3.1	ชั้นรองพื้นทางลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	1,617.00	11.00	17,787	1.4019	15.42	24,935.60	
4	งานพื้นทาง								
4.1	ทรายรองพื้นทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	80.85	350.00	28,298	1.4019	490.67	39,670.27	
5	งานผิวทาง								
5.1	ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,617.00	349.00	564,333	1.4019	489.26	791,138.43	
5.2	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (Expansion J0int)	เมตร	16.00	92.55	1,481	1.4019	129.74	2,075.92	
5.3	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Contraction Jion)	เมตร	148.00	109.56	16,215	1.4019	153.59	22,731.92	
5.4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Longitudinal Jion)	เมตร	400.00	42.24	16,895	1.4019	59.21	23,684.60	
6	งานไหล่ทางหินคลุก								
6.1	ไหล่ทางถมหินคลุก	ลบ.ม.	24.00	670.00	16,080	1.4019	939.27	22,542.55	
7	งานเครื่องหมายผิวทางและไหล่ทาง								
7.1	ป้ายชื่อซอย น-4	ป้าย	1.00	9,640.00	9,640	1.4019	13,514.32	13,514.32	
					681,495.90	1.4019	-	955,389.11	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000	3,000			3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ				684,495.90			958,389.11	
	คิดให้เป็นค่าก่อสร้าง								958,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง 38/2561  
 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบราคากลาง  
 ที่กำหนดพร้อมได้ลงชื่อ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 681,495.90  
 (2)ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =  
 (3)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =  
 (4)ค่า Factor F งานทาง = 1.4019  
 (5)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม =

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 ( นายสวณะ มากศรี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวภัทรรุทัย มีศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)