





การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้ - แพรกเขาชั้น ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

งวดที่ 1	เป็นจำนวนเงินร้อยละ 19.52 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการปักป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 ป้าย งานวางป่าขุดตอขนาดเบา , งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วเสร็จพร้อมทดสอบความหนาแน่น งานขุดหรือท่อระบายน้ำเดิมออก , งานท่อระบายน้ำคสล.ตามรูปแบบ งานก่อสร้างผิวถนน คสล. มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จทุกประการ	19.52
งวดที่ 2	เป็นจำนวนเงินร้อยละ 23.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างผิวถนน คสล. มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จทุกประการ	23.16
งวดที่ 3	เป็นจำนวนเงินร้อยละ 23.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างผิวถนน คสล. มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ	23.16
งวดที่ 4 (สุดท้าย)	เป็นจำนวนเงินร้อยละ 34.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างผิวถนน คสล. มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร งานไหล่ทางหินคลุก , และงานก่อสร้างกำแพงปากท่อ ตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบ พร้อมทำการปัก ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จตามรูปแบบ รายละเอียด ที่ อบต.ปากจั่น กำหนด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง	34.16

(ลงชื่อ)..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสวณะ มากศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวภัทรฤทัย มีศิริ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้ - แพรกเขาชั้น

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

หรือมีปริมาณงานผิวถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 15/2560 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,627,268.45	1.4019	2,281,267.64	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	- เงินประกันผลงานหัก	0%			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			2,284,267.64	ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
	- ราคาค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			2,284,000.00	
(ตัวอักษร)		สองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

เฉลี่ยค่างานตารางเมตรละ

571 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ปากจั่น ที่ 215/2560 ลงวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบราคากลางที่กำหนดพร้อมได้ลงชื่อ เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสวนะ มากศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัทรฤทัย มีศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

แบบสรุปราคากลางงาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

แผ่น 1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้ - แพรกเขาดิน

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณงานผิวพื้นถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
				ต่อหน่วย			คูณ Fn	
1	งานถางป่าขุดตอ							
1.1	ขนาดเบา	ตร.ม.	1,600.00	1.70	2,720	1.4019	2.38	3,813.17
2	ท่อระบายน้ำคสล.(ชั้น3)							
2.1	ท่อระบายน้ำคสล. ศกขนาด 0.60x1.00 ม.	ม.	21.00	987.70	20,742	1.4019	1,384.65	29,077.74
2.2	งานทำแพงปากท่อ ศกขนาด0.60x1.00ม. แบบ1แถว	EACH	2.00	6,735.01	13,470	1.4019	9,441.82	18,883.63
3	งานขุดหรือคันทางและบดทับ							
3.1	ลูกรังลึก 10 ซม.	ตร.ม.	4,000.00	10.76	43,040	1.4019	15.08	60,337.78
4	งานผิวทางคอนกรีต							
4.1	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	200.00	360.00	72,000	1.4019	504.68	100,936.80
4.2	ผิวพื้นคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	4,000.00	340.24	1,360,953	1.4019	476.98	1,907,920.29
4.3	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (Expansion J0int)	เมตร	40.00	125.23	5,009	1.4019	175.57	7,022.65
4.4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Contraction Jion)	เมตร	365.00	108.81	39,717	1.4019	152.55	55,679.08
4.5	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Longitudinal Jion)	เมตร	800.00	39.77	31,817	1.4019	55.76	44,604.68
5	งานไหล่ทาง							
5.1	หินคลุก (ข้างละ 0.50 เมตร)	ลบ.ม.	60.00	630.00	37,800	1.4019	883.20	52,991.82
					1,627,268.45	1.4019	-	2,281,267.64
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000				3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ				1,630,268.45			2,284,267.64
								2,284,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวภัทรฤทัย มีศิริ)

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

